

価格表 直接工事費

2022年度

四国地区

限定

注意事項(各工種共通)

- ・表示価格に消費税は含まれておりません。
- ・価格は直接工事費です。
- ・対象地域は香川県、愛媛県、高知県、徳島県です。但し、対象外地域となる場合がありますので、価格表下に記載の「エリア別価格について」をご参照ください。又はお問い合わせの上、ご確認ください。
- ・材料搬入は大型車で見ております。施工は1回乗り込みで見ております。
- ・路盤工、舗装止めは含まれておりません。
- ・施工条件(小運搬、分割施工、特殊施工等)により価格が上がる場合があります。表示価格は参考価格とお考え下さい。
図面が有る場合は見積依頼して頂くことをお勧めします。
- ・材料費、労務費の上昇により価格を予告なく変更する場合がございます。

パーミアコン【ポラスコンクリート舗装】

単位:円/㎡

厚さ	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
80mm	300㎡以上	8,500	8,200	8,200	8,500			
100mm	300㎡以上	10,000	9,800	9,800	10,000			

※300㎡未満の施工、小運搬を必要とする施工、特殊な施工の場合は別途お見積もり致します。

※骨材粒径は、Mサイズ(5mmtop)とLサイズ(15~13mmtop)の2種類がありますので設計の際にご相談下さい。
(Mサイズは地域等により単価変更の発生及び対応ができない場合がありますので事前にご相談下さい。)

・エリア別価格について

「香川県」

エリア対象は、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

「愛媛県」

エリア対象は、松山市内限定価格 ※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

「高知県」

エリア対象は、高知市、四万十市 ※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

「徳島県」

エリア対象は、徳島市、阿南市 ※Lサイズのみ出荷対応可能
上記エリア以外については都度、御見積り致します。

カラー着色【吹付け】パーミアカラー

単位:円/㎡

施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
標準色	300㎡以上	2,400	2,400	2,400	2,400		

※300㎡未満の施工、特殊模様、柄、特注色は別途お見積もり致します。

※着色工のみの価格ですので、パーミアコンの価格にプラスして下さい。

カラー着色【自然石調吹付け】パーミアフェース								単位: 円/㎡
	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
標準色	300㎡以上	6,000	6,000	6,000	6,000			

※300㎡未満の施工、特殊模様、柄、特注色は単価アップとなりますので別途お見積もり致します。

※着色工のみの価格ですので、パーミアコンの価格にプラスして下さい。

1. 洗い出し透水性コンクリート舗装(パーミアストーン)

骨材種類・施工規模等により価格が異なるため都度、御見積り致します。

2. 洗い出しコンクリート舗装(ウォッシュャブルコンクリート)

骨材種類・施工規模等により価格が異なるため都度、御見積り致します。

3. 高耐久性セメント系木質舗装(ウッドクリート)

木チップ生産・供給・運搬費により価格が異なるため都度、御見積り致します。

エコブロック【ポーラスコンクリート植生ブロック舗装】								単位: 円/㎡
エコターフミニ								
厚さ	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
150mm	300㎡以上	16,500	16,500	16,500	16,500			

※切り物無しの標準的な価格で、ブロック本体、ブロック設置を含んでおります。敷砂(材)は支給願います。

※路盤工、芝、客土、区画表示は含まれておりません。別途計上願います。

※切り物が発生するレイアウト、その他特殊な施工の場合は別途お見積もり致します。

※受注生産品のため出荷に時間が掛かる場合が有りますので、事前にご相談ください。

※ブロックのサイズは、625×625×150mmです。

※標準割り付け: 32個/台です。

ザッソレス【省管理雑草抑制型芝草】								単位: 円/㎡
材料費のみ	施工規模	香川	愛媛	高知	徳島			
セントオーガスチンタイプ	1000㎡以上	1,300	1,300	1,300	1,300			
	300～1000㎡未満	1,450	1,450	1,450	1,450			
	300㎡未満	1,650	1,650	1,650	1,650			

※施工費、運賃は含まれておりません。別途計上願います。

※切り芝の大きさは30cm×37.1cm×9枚/㎡となります。